

附近見取図 Non-Scale

調査委託概要

学校給食センターの建設に係る、支持層の確認を目的とした地質調査を委託するもの。

■敷地面積：9,670㎡程度

■調査孔数：3孔 径66mm・径86mm 各20m

※1孔当たり想定深さ


- ・砂・砂質土：10.00m
- ・粘性土・シルト：5.00m
- ・軟岩：5.00m

■試験

標準貫入試験、孔内水平載荷試験、土粒子の密度試験、土の含水比試験
土の粒度試験、土の液性限界試験、土の塑性限界試験

■特記事項


掘削位置は、監督員と協議すること。



凡例

- ：調査孔位置
- ：学校給食センター建設予定位置

配置図 S=1/1000

課 長		主 幹			係 長		設計者		工事名	学校給食センター共同整備地質調査委託					
									図面名	附近見取図、配置図、委託業務概要					
 室蘭市役所都市建設部建築管理課									番 号	1/1	年月日	R6.4	縮 尺	A3:図示	